



MEMORIAL DESCRITIVO DE ENGENHARIA

DADOS GERAIS DA OBRA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL.

LOCAL: LOCAL: ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO GIANTOMASSI, RUA PEDRO GOES NETTO, Nº 1410, VILA PEDRO GIANTOMASSI, MAGDA/SP.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MAGDA

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

SERVIÇOS: LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO, PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA.

EQUIPE TÉCNICA

ENGENHEIRO CIVIL.: André Diogo Agostinho Colodino
CREA/SP 5070152875

ART.: 28027230220578029

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial tem por finalidade determinar os serviços e materiais a serem aplicados na CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO GIANTOMASSI, MAGDA/SP.

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados, empregando-se a melhor técnica, devidamente registrada nos respectivos órgãos de classe e categoria além de documentadas todas as etapas com certificado de responsabilidade técnica.



ESPECIFICAÇÕES GERAIS

1. DESCRIÇÃO

O espaço de uso particular possui forma regular em planta.

2. PLACA DE OBRA

Deverá ser colocada placa de identificação da Construtora, bem como a de todas as empresas ou de profissionais subcontratados que somam para o andamento da obra, devendo tais placas conter indicações da especialidade do subcontratado.

3. CANTEIRO DE OBRA

Deverá ser providenciado pela empresa a estrutura necessária para abrigar materiais e documentos.

4. FUNDAÇÃO

As estacas serão executadas a trado mecanizado, com 30 cm de diâmetro e terá uma profundidade média de 6,00 m conforme especificações em projeto. Os vergalhões serão no AÇO CA50 DE ϕ 10MM e os estribos no aço CA60 DE ϕ 6,35MM, espaçados a cada 15 cm, conforme projeto. O concreto empregado será com FCK 20 MPA.

Após a concretagem das estacas, será feito BLOCOS DE COROAMENTO, seguindo especificações em projeto. Os vergalhões serão no AÇO CA50 DE ϕ 10MM nas duas direções (longitudinal e vertical). O concreto empregado será com FCK 25 MPa.

5. ESTRUTURA METÁLICA

A estrutura deverá ser fornecida e montada em aço ASTM-A572 Grau 50, e deverá atender as especificações do projeto.

6. COBERTURA

A estrutura da cobertura deverá ser fornecida e montada em aço ASTM – A572 grau 50 e o talhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm, com inclinação de 05% , conforme projeto.



7. SERVIÇOS FINAIS

A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiverem acabados, estando o local completamente limpo, em condições de receber vistoria final. Todos os materiais e serviços deverão obedecer às normas e especificações a ABNT.

A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da empreiteira, serão condições prévias e indispensáveis no recebimento dos serviços.

“A execução e remuneração de todos os itens que constem neste memorial descritivo e não estejam contemplados na planilha orçamentária e nos projetos apresentados ao processo em questão, são de total responsabilidade da Prefeitura Municipal desta comarca. Os serviços quantificados na planilha orçamentária retratam a necessidade do objeto apresentado”

Magda, 12 de abril de 2022.

ANDRÉ DIOGO AGOSTINHO COLODINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5070152875

MUNICÍPIO DE MAGDA
CNPJ: 45.660.628/0001-51