

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: Recapeamento Asfáltico no Bairro Conjunto Habitacional Pedro Teixeira

Local: Parte da Rua Antonio Carreira, Rua Leonildo Giti, Rua Rosalvo Antonio de Oliveira e Rua Luiz de Oliveira Jordão

RRT: SI10687269R01CT001 retificador à SI10687269I00CT001.

Ítem	Ítem CPOS	Descrição do Serviço	Unid.	Calculo	Quantidade
1					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estruturaem madeira	M2	2,00x1,50	3,00
1.2	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	Rua Luiz de Oliveira Jordão (140,00x6,20) = 868,00m ² + Rua Rosalvo Antonio de Oliveira (150,50x9,65) = 1.452,33m ² + Rua Leonildo Giti (150,50x9,80) = 1.474,90m ² + Parte da Rua Antonio Carreira (179,50x10,00) = 1.795,00m ² = Total: 5590,23m ²	5590,23
2					
FUNDAÇÃO					
2.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	Rua Luiz de Oliveira Jordão (140,00x6,20) = 868,00m ² + Rua Rosalvo Antonio de Oliveira (150,50x9,65) = 1.452,33m ² + Rua Leonildo Giti (150,50x9,80) = 1.474,90m ² + Parte da Rua Antonio Carreira (179,50x10,00) = 1.795,00m ² = Total: 5590,23m ²	5590,23
2.2	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	Área total de recape: 5.590,23 x 0,03 (CBUQ) = 167,71m ³	167,71

Magda, 05 de maio de 2021.

AMINAEI FERNANDES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU/SP: A100482-4