

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETO: Recapeamento Asfáltico no Bairro Conjunto Habitacional Pedro Teixeira

Local: Parte da Rua Antonio Carreira, Rua Leonildo Giti, Rua Rosalvo Antonio de Oliveira e Rua Luiz de Oliveira Jordão

REFERENCIA: BOLETIM CPOS 179 - COM DESONERAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA POR EMPREITADA GLOBAL

BDI: 20%

RRT: SI10687269R01CT001 retificador à SI10687269I00CT001.

ITEM	COD	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	UNID.	MATERIAL (\$)	M.OBRA (\$)	CUSTO ITEM (\$)	QUANTIDADE	TOTAL (R\$)	TOTAL COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estruturaem madeira	M2	102,43	35,68	138,11	3,00	R\$ 414,33	R\$ 497,20
1.2	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	0	0,56	0,56	5.590,23	R\$ 3.130,53	R\$ 3.756,63
TOTAL DO ITEM								R\$ 414,33	R\$ 4.253,83
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SOBRE ASFALTO (3CM DE CAPA ASFÁLTICA)								
2.2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	4,66	0,07	4,73	5.590,23	R\$ 26.441,79	R\$ 31.730,15
2.3	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	1.096,53	11,62	1.108,15	167,71	R\$ 185.847,84	R\$ 223.017,40
TOTAL DO ITEM								R\$ 212.289,62	R\$ 254.747,55
TOTAL DA OBRA								R\$ 212.703,95	R\$ 259.001,38

Magda, 05 de maio de 2021.

\_\_\_\_\_  
Alexandre Paiva Batello  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Aminael Fernandes  
Arquiteto e Urbanista  
CAU/SP: A100482-4